

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších
predpisov

č.: 118/2015

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: O B E C L U B O T Í N

Sídlo: Na rovni 302/12, 065 41 Ľubotín

IČO: 00 330 035

DIČ: 2020698680

IČ pre daň: nie je platcom DPH

Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Havrila

Oprávnený jednat' vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Havrila

Oprávnený jednat' vo veciach technických: Ing. Jozef Havrila

Bankové spojenie VÚB Banka a.s., Stará Ľubovňa

Číslo účtu (IBAN): 3323870653/0200, SK 63 0200 0000 0033 2387 0653

Tel.: 052/ 428 19 91

Fax: 052/ 428 19 91

E-mail: obeclubotin@stonline.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SLOVDACH, s.r.o.

Sídlo: Popradská 23, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO: 36465330

DIČ: 2020004008

IČ pre DPH: SK2020004008

Zapísaný: Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12041/P

Štatutárny zástupca: Slavomír Kandráč, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Slavomír Kandráč, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Michal Kiktavý

Bankové spojenie: VÚB Banka a.s., Stará Ľubovňa

Číslo účtu (IBAN): 1379648155/0200

Tel.: 0905 71 11 26

Fax: 052/4326473

E-mail: slovdach@gmail.com

Webová stránka:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.

Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „**Komunitné centrum v Lobotine**“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie. Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval. Meranie vykonaných prác:

- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného). Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch. Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítavať do jednotkových cien. Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie. Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, na bežný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:

a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) z:

- z operačného programu Regionálny operačný program,

b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „**Komunitné centrum v Lobotine**“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,

c) PD,

d) Výkaz výmer

2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.

2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „**Komunitné centrum v Ľubotíne**“.

3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

SO 01 – Komunitné centrum

SO 02 – Kanalizačná prípojka

SO 03 – Vodovodná prípojka

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,

- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.

3.3 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t.j. podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.

4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.

4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).

4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené na území **obce Ľubotín**, bližšie vid' PD.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebnomontážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať poddodávateľsky je: 0 % (spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, čo činí vo finančnom vyjadrení 0,- € bez DPH. Rozpis prác realizovaných poddodávateľsky je uvedený v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že všetci uvedení poddodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť zmeniť niektorého zo poddodávateľov uvedeného v Prílohe č.3, musí požiadať objednávateľa a stavebného dozoru o schválenie a zdokladovať, že nový poddodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v poddodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v poddodávke.

5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.

5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.

5.5 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatíu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.

5.6 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.

5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.

5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplata, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.

5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom. Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa je: Michal Kiktavý

5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.

5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod.

5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.

5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedených v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávaní a preberaní konaní.

5.16 Objednávateľ bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek závad. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaní so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod.

5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.

5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.

5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého

dochádza k realizácii predmetného diela.

5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) pravidelne v týždňových intervaloch počas obdobia realizácie predmetného diela. Za týždňový interval sa považuje ukončený pracovný týždeň, v ktorom zhotoviteľ realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončení pracovnom týždni podľa predchádzajúcej vety odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu najneskôr do troch kalendárnych dní.

5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozoru uvedeného v Článku V., bode 5.17 tejto Zmluvy.

5.22 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.

5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh realizácie diela a jeho častí resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote, porušenie PD atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa vrátenie už uhradených finančných prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Článku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s čím zhotoviteľ bez výhrad súhlasí.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.

6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ nemá k dispozícii geodetický elaborát ani polygónový ťah s presnými súradnicami objektov, šachiet a pod. tvoriacich stavebné dielo. Z uvedeného dôvodu zhotoviteľ vytýči stavebné dielo na základe PD. Zhotoviteľ je pritom povinný umiestniť a realizovať jednotlivé časti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného povolenia a v zmysle mapových podkladov, o ktoré môže požiadať objednávateľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby vzhľadom na vyššie uvedené. Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbaňuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klinec a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávateľom.

6.4 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.

6.5 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.

6.6 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

6.7 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.

6.8 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.

6.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)

6.11 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.

6.12 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.

6.13 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu realizácie zhotoviteľa.

6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.

7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.

7.4 Zhotoviteľ ocení všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.

7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v rozsahu výkazu výmer.

7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:

166 620,82 € bez DPH,

slovom Stošesťdesiatšesťtisícšestodvadsaťeuroosemdesiatdvacentov

33 324,16 € DPH 20%,

slovom Tridsaťtritisícristodvadsaťštyrierašesnašćentov

199 944,98€ s DPH,

slovom Stodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťštyrierašesnašćentov

7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady + režijné náklady + primeraný zisk. Rozložené rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.

7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah prác podľa predloženého výkazu výmera sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.

7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zahájí realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené. K zmene ceny môže dôjsť:

7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,

7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,

7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,

7.9.6 v prípade zmeny cenových vstupov (devalvácia a podobne), objednávateľ pristúpi k úprave ceny až po prekročení preukázateľnej celkovej ročnej inflácie o viac ako 8 %, ktorej výška je vyhlasovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a z EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený.

NFP je:

- z operačného programu Regionálny operačný program

- 2.1 b) Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately – podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie, **zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.**

8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.

8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaní Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v rámci Regionálneho

operačného programu (ďalej len „ROP“), pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce z oprávnených nákladov projektu vo výške min. 20% zo zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedený min. limit finančnej prestavanosti 20% neplatí v prípade faktúry, resp. faktúr, ktoré budú predmetom refundačnej žiadosti o platbu (termínové vystavenie fakturačných podkladov určí objednávateľ).

8.4 Pred vystavením faktúry zhotoviteľ, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.

8.5 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúry objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obvyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania.

8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.

Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.

8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
- poradové číslo faktúry,
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.

8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:

- Krycí list rozpočtu,
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo formáte .xls, .xlsx na CD/DVD nosiči,
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.

8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.

8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi a stavebnému dozoru do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety. Uvedená povinnosť zhotoviteľa vyplýva z podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci ROP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednávateľ čas na prípravu ŽoP.

8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:

- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozoru a objednávateľovi,
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.9 tejto Zmluvy.

8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.

8.13 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto Zmluve.

8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.

8.15 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.

8.16 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu **60 – dňovú splatnosť faktúr**, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO pre ROP bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.

8.17 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela.

8.18 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.

8.19 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu, zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným dozorom a objednávateľom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými stavebným dozorom, objednávateľom a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovaných čiastok zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobrovoľne vrátiť alebo vrátiť objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom (napr. odpočtom z nasledujúcej faktúry).

ČLÁNOK IX

Záväzky zmluvných strán

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávateľovi.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.

9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu.

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č.246/1995 Z. z. o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls, .xlsx (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do verejného obstarávania.

9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: **obec Ľubotín, parcela č. 606**, bližšie v projektovej dokumentácii.

10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,

- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,

- termín ukončenia realizácie stavebného diela: **do 11 týždňov** odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.

10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela

uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).

10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.

10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.

11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.

11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných nedorobkov.

11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.

11.5 Objávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.

11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:

- a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,
- b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
- c) elaborát kvality,
- d) všetky potrebné po – realizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
- e) stavebné denníky,
- f) prevádzkový poriadok – nie je potrebný,
- g) záznam o zaškolení obsluhy – nie je potrebný,

- h) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce a pod. – nie sú potrebné,
 - i) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
 - j) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
 - k) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
 - l) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č.133/2013 Z. z., 264/1999 Z. z., 520/2001 Z. z., správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch.

11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela.

11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.

11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.

12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.

12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.

12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.

12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD vrátane prípadných doplnkov.

12.8 Rozoznávajú sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní

a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.

12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.

12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť akým spôsobom požaduje vady predmetného diela odstrániť.

12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.

12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.

12.13 V prípade ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.

12.14 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.

12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.

12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebné dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí záručná doba 24 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s §12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach.

13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.

13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebné dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebné dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV

Kontaktné osoby

14.1 Oprávnení jednat' vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefón, E-mail

- za zhotoviteľa:

Slavomír Kandráč	konateľ spoločnosti	0905 71 11 26	slovdach@gmail.com
Michal Kiktavý	stavbyvedúci	0915 915 938	slovdach@gmail.com

14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednat' v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV

Zmluvné pokuty

15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:

15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,05% z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania

15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.

15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.

15.1.4 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.

15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na **200,00 € s DPH jednorázovo**. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.

15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na **200,00 € s DPH jednorázovo**. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.

15.1.7 za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvolní a nevypracuje stavenisko.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným

spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.

15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30- dňovú) lehotu na dodatočné plnenie.

16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu.

16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:

- a) Bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
- b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
- c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,
- d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,
- e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany objednávateľa,
- f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
- g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.

16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:

- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
- b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti
- c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.

16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.

16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:

- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
- b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
- c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
- d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.

16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:

- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
- b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
- c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.

16.10 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.

16.11 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.

16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.

16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.

16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.

16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom pozastavenie poskytnutia nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od tejto Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku XV, bode 15.3 a 15.4 tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozoru cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.

17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.

17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.

18.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.

18.2 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:

- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom, - kontrolne orgány objednávateľa, SR a EÚ.

18.3 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know – how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Oprávnení zamestnanci sú:

- a) poverení zamestnanci sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom – SORO, riadiaceho orgánu - Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
- b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
- d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.

19.3 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

ČLÁNOK XX

Záverečné ustanovenia

20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.

20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z. O nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.

20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.

20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.

20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.

20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.

20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných

ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.

20.8 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.


20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V LUBOTINE

dňa 7.8.2015
[Redacted signature]

Za objednávateľa:



V Starej Ľubovni

dňa 7.8.2015

Za zhotoviteľa:

[Redacted signature]

Slavomír Kandráč
konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1 –položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi
- príloha č. 3 - rozpis prác realizovaných subdodávateľsky
- - príloha č. 4 – doloženie zoznamu uvažovaných poddodávateľov a zároveň aj čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa §26 ods.1.

Príloha č.2: Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi procesmi

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
Objednávateľ: Komunitné centrum
Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
Miesto: Ľubotín

Práce	Dĺžka výstavby v týždňoch										
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky											
Základy, Vonkajšia kanalizácia, Vonkajší vodovod, Napojenie NTL plynovod, uzemnenie	■										
Základová doska, hydroizolácie, obvodové múrivo		■	■								
Debnenie strop, armovanie, betónáž stropnej dosky				■	■						
Vymurovanie štítu, betónáž venieca, krov, strešná krytina						■					
Osadenie vyplňových konštrukcií, murovanie priečky, rozvod elektrika, vnútorná kanalizácia, vnútorný vodovod, rozvod plynu, elektroinštalácia, zdravotníctva, VZT							■				
Vnútorné stierky, omietanie, obklady, dlažby, maľby, potery								■			
Vonkajšie omietanie, stierky, bleskozvod, okapový systém, terenné upravy, revízné správy, tlakové skúšky									■	■	
Vyprazdnenie staveniska, odovzdanie stavby investorovi											■

15.1

Príloha č.3: Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky

V subdodávke nebude zhotoviteľ realizovať stavebné práce:

Stručný popis činností vykonávaných v subdodávke, s odkazom aj na stavebný objekt z objektovej skladby, resp. oddiel rozpočtu:	Percentuálne a finančné vyjadrenie vykonávaných prác v subdodávke v % a v € s DPH, resp. konečnej ceny u neplatcov DPH	Identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu: - obchodné meno alebo názov; meno a priezvisko - adresa sídla; pobytu - identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak číslo nebolo pridelené IČO
SPLOLU:		---

V Starej Ľubovni

dňa 7.8.2015

Za zhotoviteľa:



Slavomír Kandrác
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Ľubotín
Objednávateľ	Komunitné centrum	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	Slovdoch, s.r.o.	36 465 330	SK 2020004008
Spracoval	Ing. Peter Runčák		
Rozpočet číslo		Dňa	12.2.2015
		Položiek	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 32 733,32	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž 42 270,61	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 50 417,24	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 29 436,98	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 6 045,77			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 5 356,93			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 166 260,85	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 360,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00


Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 166 620,82
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 166 620,82 33 324,16
		25	Cena s DPH (r. 23-24) 199 944,98
Dátum		E	Prípochy a odpochy
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis		28	Zvýhodnenie 0,00



SLOVDACH s.r.o. Ⓢ
Popradská 23
064 01 Stará Ľubovňa

Dátum: 12.02.2015

Celkom	166620,82	33324,16	199 944,98	0,00	0,00
--------	-----------	----------	------------	------	------



16.1

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
Objekt: SO 01 - Komunitné centrum - ASR

Objednávateľ: komunitné centrum
Zhotoviteľ: Slovtech, s.r.o.
Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runcák
Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Sum celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	27 635,38	38 744,60	66 379,98	0,000
1	Zemné práce	0,00	6 191,24	6 191,24	0,000
2	Zakladanie	5 296,32	1 272,01	6 568,33	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2 596,01	13 335,70	15 931,71	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	8 571,29	4 530,05	13 101,34	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 462,38	10 796,93	21 249,32	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	719,37	1 118,87	1 838,24	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	1 499,80	1 499,80	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	34 961,17	19 254,82	54 215,99	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	1 585,74	1 480,34	3 067,08	0,000
713	Izolácie tepelné	5 388,89	2 350,98	7 739,87	0,000
762	Konštrukcie tesárske	4 890,86	4 927,07	9 817,93	0,000
764	Konštrukcie kramplárske	5 878,28	2 207,53	8 085,81	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	770,76	233,43	1 004,19	0,000
766	Konštrukcie stolárske	10 387,81	932,86	11 320,66	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	150,00	0,00	150,00	0,000
771	Podlahy z dlaždíc	2 659,79	3 337,93	5 997,72	0,000
781	Dokončovacie práce a obklady	2 261,61	1 854,31	4 205,92	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	498,11	1 432,16	1 931,27	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	497,52	397,92	895,44	0,000
Celkom		62 596,55	59 999,42	120 595,97	0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: SO 01 - Komunitné centrum - ASR

Objednávateľ: komunitné centrum
 Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
 Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
 Dátum: 12. 2. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

66 379,98

HSV Práce a dodávky HSV

6 191,24

1 Zemné práce

1	121101111	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	85,404	1,117	95,40
2	131101102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	536,015	2,050	1 098,83
3	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺb. 3 do 100m3	m3	49,150	11,500	565,23
4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z hĺbky I až IV	m3	195,985	15,000	2 939,78
5	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hĺbky tr. 1-4 do 500 m	m3	670,569	1,000	670,57
6	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hĺbky tr. 1-4 do 100 m3	m3	32,431	5,960	193,29
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	670,569	0,490	328,58
8	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,431	3,128	101,44
9	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hĺbke triedy 1-4	m2	188,685	1,050	198,12

6 568,33

2 Zakladanie

10	215901101	Zhrutnenie podlažia z rastlej hmotiny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	371,700	0,224	83,26
11	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	53,000	99,000	5 247,00
12	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	84,710	9,050	766,63
13	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	84,710	1,800	152,48
14	275313611	Betón základových páteiek, prostý tr.C 16/20	m3	2,240	99,000	221,76
15	275351217	Debnenie stien základových páteiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,000	12,300	73,80
16	275351218	Debnenie stien základových páteiek, odstránenie-tradičné	m2	6,000	3,900	23,40

15 931,71

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

17	311231470	Murivo nosné z tehál pálených P+D 44x25x23.8	m3	74,402	112,000	8 333,02
18	311231471	Murivo nosné z tehál pálených P+D 38x25x23.8	m3	11,313	108,000	1 221,80
19	311231472	Murivo nosné z tehál pálených P+D 30x25x23.8	m3	20,231	108,000	2 144,48
20	317162100	preklad prefabrikovaný d+m	bm	50,500	12,000	606,00
21	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	6,291	100,000	629,10
22	317351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	40,962	10,350	423,96
23	317351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	40,962	3,590	147,05
24	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,348	1 103,500	384,02
25	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 25/30	m3	0,558	100,000	55,80
26	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	5,580	12,110	67,57
27	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	5,580	1,450	8,08
28	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,090	1 116,500	100,49
29	342273100	Priečky z pórobetonových tvaric hr. 100 mm	m2	136,319	13,280	1 810,32

13 101,34

4 Vodorovné konštrukcie

30	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	42,270	99,000	4 184,73
31	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	211,810	5,500	1 164,96
32	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	211,810	2,000	423,62
33	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	211,810	3,500	741,34
34	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	211,810	1,150	243,58
35	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	3,031	975,250	2 955,98
36	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	19,656	100,000	1 965,60
37	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	107,919	5,000	539,60

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
38	417351116	Debnenie bočnic stujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	107,919	1,530	165,12
39	417361821	Výstuž stujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,735	975,250	716,81

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 249,32

40	611461135	Vnútna omietka stropov, z omietkových zmesí vápennocementová, štuková	m2	199,850	8,000	1 598,80
41	612456212	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách maltou cementovou, hr. jadra 8 mm	m2	179,740	4,500	808,83
42	612473182	Vnútna omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	364,370	8,850	3 224,67
43	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	48,043	5,800	278,65
44	615981140	Obklad vnútorných, vonkajších stien betonových konštrukcií XPS hr. 60 mm	m2	53,333	29,500	1 573,32
45	622465112	Vonkajšia omietka podklad + marmolit	m2	29,498	20,000	589,96
46	622466138	Vonkajšia omietka stien podklad+jemnozrná omietka	m2	292,225	9,200	2 688,47
47	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	6,240	5,900	36,82
48	622491344	Náter stien vonkajší krycí silikónový, penetrácia + dvojnásobný	m2	292,225	4,250	1 241,96
49	625256109	Zatepľovací polystyren XPS hr. 40 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	38,100	28,000	1 066,80
50	625256116	Zatepľovací systém polystyren xps hr.100 mm bez povrchovej omietky	m2	3,792	31,200	118,31
51	631312611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	14,490	101,000	1 463,49
52	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	23,805	103,000	2 451,92
53	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	1,113	106,000	117,98
54	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betonovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	23,805	12,500	297,58
55	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	23,805	4,200	99,98
56	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	10,548	8,155	86,02
57	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	10,548	2,960	31,22
58	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,736	985,500	725,33
59	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	62,882	28,500	1 792,14
60	632481213	speračná vrstva Pe folia d+m	m2	210,000	1,000	210,00
61	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	21,000	9,826	206,35
62	5533198101	Zárubňa oceľová CgU 60x197	ks	13,000	25,310	329,03
63	5533198401	Zárubňa oceľová CgU 80x197	ks	6,000	26,290	157,74
64	5533198702	Zárubňa oceľová CgU 90x197	ks	2,000	26,985	53,97

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 838,24

65	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betonových priekopových tvárnic	m	23,040	3,991	91,95
66	5922764101	Tvárnica betónová - žľabovka	m2	18,375	6,859	126,03
67	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	287,640	1,100	316,40
68	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	287,640	0,600	172,58
69	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	287,640	0,800	230,11
70	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	6,240	2,309	14,41
71	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	207,440	2,000	414,88
72	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus (bez dodávky)	ks	14,000	6,563	91,88
73	553p1001	kotv. platnička PL 1 300x300x8 vr. kotv.pracni 11,60kg/ks	ks	6,000	30,000	180,00
74	553p0002	kotv.platnička PL 2 300x300x8 vr.kotv.pracni 6,60kg/ks	kg	8,000	25,000	200,00

99 Presun hmôt HSV 1 499,80

75	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	647,023	2,318	1 499,80
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 54 215,99

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 067,08

76	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	238,054	0,169	40,23
----	-----------	--	----	---------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
77	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	46,200	0,209	9,66
78	116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,085	1 102,500	93,71
79	711113203	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovna z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	37,970	1,583	60,11
80	711113302	Zhotovenie izolácie proti zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	179,740	1,650	296,57
81	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	476,108	2,200	1 047,44
82	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	92,400	2,200	203,28
83	6283221001	Pás ťažký asfaltový Hydrobit	m2	658,040	2,000	1 316,08

7 739,87

713 Izolácie tepelné

84	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov	m2	712,224	2,500	1 780,56
85	6314150250	tepelná izolácia hrúbky 60 mm, z minerálnej vlny	m2	348,875	3,200	1 116,40
86	6314150290	tepelná izolácia hrúbky 140 mm, z minerálnej vlny	m2	348,875	3,800	1 325,73
87	6314150270	tepelná izolácia hrúbky 100 mm, z minerálnej vlny	m2	50,085	4,000	200,34
88	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová	m2	185,280	0,672	125,23
89	2837642180	polystyrén XPS hr. 6 cm	m2	205,044	9,000	1 845,40
90	713191120	Izolácie tepelné, doplnky, podláh prekrytím PE foliou	m2	390,560	1,800	703,01
91	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	33,500	1,800	60,30
92	713191125	Izolácie tepelné, doplnky, zvrchu, stiech prekrytím parozabranou d+m	m2	320,500	1,800	576,90

9 817,73

762 Konštrukcie tesárske

93	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	46,000	1,586	72,04
94	533951DC01	kotviace prvky krovu	ks	46,000	17,650	811,90
95	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	811,200	5,000	4 056,00
96	762342200	Montáž latovania	m2	332,262	1,250	415,33
97	762342204	Montáž kontralatí	m2	332,262	0,550	182,74
98	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	17,560	20,200	354,71
99	6051116Dc	dodávka reziva	m3	19,316	203,200	3 925,01

8 086,11

764 Konštrukcie klampiarske

100	76417DC01	Krytina strešná z plechu povr. upravovaného vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M	m2	329,242	16,500	5 432,49
101	764352301	Žľaby pododkvapové polkruh z plechu povrch uprav.vr.hakov	m	46,500	22,500	1 046,25
102	764359224	Kotlík z plechu povrch uprav konicky	ks	4,000	21,250	85,00
103	764454224	Odpadové rúry kruhové z plechu povrch uprav. vr. objímkov, kolien	m	19,000	16,980	322,62
104	764711119	Oplechovanie parapetov z plechu povrch uprav.	m	16,130	13,250	213,72
105	764721118	Oplechovanie ríms, murov štít. z plechu povrch. uprav zaveter lišta rš 330	m	30,000	15,430	462,90
106	764721120	Oplechovanie okap plech povrch. uprav	m	46,500	11,250	523,13

1 004,19

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé

107	765901321	Pokrytie strechy antikondenzačná paropriepustná fólia d+m	m2	329,242	3,050	1 004,19
-----	-----------	---	----	---------	-------	----------

766 Konštrukcie stolárske

11 320,66

108	766416123	Montáž oblož. stien	m2	17,580	9,100	159,98
109	766417111	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	17,580	2,758	48,49
110	766421213	Montáž obloženia podhľadov rovných palubkami	m2	58,000	5,300	307,40
111	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	58,000	3,800	220,40
112	6119172104	Obloženie drevené	m2	83,138	7,500	623,54
113	6119172102	podkladný rošt - dodávka	m2	83,138	7,650	636,01
114	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	16,000	4,861	77,78
115	6116011101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 60x197 cm	ks	13,000	50,200	652,60
116	6116017101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm	ks	2,000	55,600	111,20
117	6116020101	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 90x197 cm	ks	1,000	55,600	55,60
118	766661412	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho protipožiar., jednokridlové	ks	5,000	10,441	52,21

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
119	6116400902	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW 30 /D3-C 80x197 cm	ks	4,000	275,500	1 102,00
120	6116401001	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne, EW 30 /D3-C 90x197 cm	ks	1,000	285,200	285,20
121	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	21,000	3,171	66,59
122	6118712101	Prah dĺžky 62	ks	13,000	4,250	55,25
123	6118716101	Prah dĺžky 82	ks	6,000	5,100	30,60
124	6118718101	Prah dĺžky 92	ks	2,000	5,300	10,60
125	611OP0004	Plastové okno roz.1250x 1200 vr.vnut.parapetu s osadením	ks	1,000	234,900	234,90
126	611OP0005	Plastové okno roz.750x1000 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	6,000	137,960	827,76
127	611OP0006	Plastové okno roz.1125x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	1,000	210,200	210,20
128	611OP00011	Plastové okno roz.1500x1000 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	1,000	269,570	269,57
129	611OP0007	Plastové okno roz.1500x1500 mm vr.vnut.parapetu s osadením	ks	6,000	327,210	1 963,26
130	611OP0008	Plastová stena celk. roz 1750x2600 mms 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	971,100	971,10
131	611OP0009	Plastová stena celk.roz 2370x2600 mm s 2kr.dverami s osadením	ks	1,000	1 497,420	1 497,42
132	611OP00010	Plastové dvere celk.roz 1125x2600 s 1kr.dverami s osadením	ks	1,000	647,000	647,00
133	6113903200	Strešný výlez roz 700x 1300 s vysuv.schodmi D+M	ks	1,000	204,000	204,00

150,00

767 Konštrukcie doplnkové kovové

134	553500PC03	rohož na obuv. s ramom roz.600x450 mm D+M	ks	2,000	75,000	150,00
-----	------------	---	----	-------	--------	--------

5 997,72

771 Podlahy z dlaždíc

135	771415017	Montáž soklíkov do tmelu	m	114,000	10,000	1 140,00
136	771575105	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu vr.špar.hmoty	m2	202,574	10,850	2 197,93
137	597d00001	Dlaždice keramické	m2	209,843	12,000	2 518,12
138	597d00005	Dlaždice keramické protišmyk mrazuvzd.	m2	7,658	18,500	141,67

4 205,92

781 Dokončovacie práce a obklady

139	781415010	Montáž obkladov vnútor. kladených do tmelu vr. šp.hmoty	m2	179,740	11,850	2 129,92
140	597O0001	keramický obklad	m2	188,727	11,000	2 076,00

1 931,27

783 Dokončovacie práce - nátery

141	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	28,360	4,500	127,62
142	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	75,580	3,500	264,53
143	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	769,560	2,000	1 539,12

895,44

784 Dokončovacie práce - maľby

144	784410101	Penetrovanie jednonásobné jemnozmných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	559,650	0,350	195,88
145	784452371	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné	m2	559,650	1,250	699,56

Celkom

120 595,97

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: Komunitné centrum - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Komunitné centrum
 Zhotoviteľ: Slovtech, s.r.o.
 Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
 Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Súč celkom
M	Práce a dodávky M	5 183,00	3 833,99	9 016,99	0,000
21-M	Elektromontáže	5 183,00	3 833,99	9 016,99	0,000
21-M-5	RH3	742,26	0,00	742,26	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	0,00	0,00	0,000
21-M-6	Slaboprúdové rozvody	783,17	1 200,34	1 983,51	0,000
46-M	Zemné práce pri extr. mont.prácach	125,37	955,12	1 080,49	0,000
Celkom		5 966,17	5 034,33	11 000,50	0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky

Objekt: Komunitné centrum - Elektroinštalácia

Časť: Komunitné centrum - Elektroinštalácia

Objednávateľ: Komunitné centrum

Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.

Miesto: Ľubotín

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				9 016,99
21-M		Elektromontáže				9 016,99
1	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 38 mm	m	40,000	1,051	42,04
2	3450722700	Rúrka PVC 2336	m	42,000	0,208	8,74
3	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68 KZ 3)	ks	76,000	1,051	79,88
4	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	76,000	0,716	54,42
5	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	15,000	4,149	62,24
6	3450907510	Krabica KU 68-1903, vr. svorček WAGO	ks	15,000	1,121	16,82
7	210010322	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 87) kruhová	ks	6,000	5,685	34,11
8	3450911000	Krabica KR-87	ks	6,000	2,386	14,32
9	210010323	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	5,000	6,926	34,63
10	3410300426	Krabica KR-125	ks	5,000	1,467	7,34
11	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	78,000	0,788	59,89
12	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	24,000	0,784	18,82
13	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	10,000	1,045	10,45
14	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	16,000	2,089	33,42
15	210100007	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm ²	ks	8,000	3,077	24,62
16	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou do 4 x 25 mm ²	ks	3,000	5,709	17,13
17	2830165500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 5 - 4 x 25 mm ² typ: VE3512	ks	3,000	6,066	18,20
18	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou do 4 x 50 mm ²	ks	4,000	11,891	47,56
19	210100254	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. záložkou alebo páskou do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	15,526	31,05
20	2830166500	Zmršťovacia káblová koncovka 4 x 70 - 4 x 120 mm ² typ: VE5527	ks	2,000	9,657	19,31
21	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	18,000	1,571	28,28
22	3450201270	Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely	ks	18,000	1,786	32,15
23	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	4,000	1,676	6,70
24	3450202940,1	Prepínač 3558-A51340 5	ks	4,000	2,805	11,22
25	210110043,1	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6A	ks	1,000	4,043	4,04
26	3450202940	Prístroj prepínača 3558-A51340 5+1	ks	1,000	3,794	3,79
27	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	5,000	1,676	8,38
28	3450201520	Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely	ks	5,000	2,003	10,02
29	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia križový prep.- radenie 7	ks	6,000	1,884	11,30
30	3450201610	Pr. prepínač stredový č. 7 3553	ks	6,000	3,306	19,84
31	210110047	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový so sig.tieživkou - radenie 1 S	ks	3,000	1,798	5,39
32	3450201710	Spínač 1S TL 3553-21289 B1 lesklý biely	ks	3,000	3,332	10,00
33	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nultú montáž vrátane tieživky	ks	1,000	4,611	4,61
34	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	15,258	15,26
35	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	34,000	3,768	128,11
36	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	34,000	1,971	67,01
37	210120102	Polistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	ks	9,000	0,170	1,53
38	3453581530800	Polistková patróna PHN 0 40A gF1	ks	1,000	1,704	1,70
39	3453581531500	Polistková patróna PHN 0 100A gG	ks	1,000	1,893	1,89
40	3453581531600	Polistková patróna PHN 0 125A	ks	1,000	3,162	3,16
41	M345, termostai	Týždenný termostai, vr. mnt.	ks	2,000	47,337	94,67
42	210190001	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	5,822	5,82
43	3570100100,1	HUS	ks	1,000	8,615	8,62
44	210190002	Montáž oceľolehovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	9,941	9,94
45	210191543	Montáž lenkocementového piliera bez základu, káb. skrine a zapojenia vodičov. PRIS 4	ks	2,000	29,131	58,26
46	3570317600,1	RE2.0 F403 40A P2	ks	1,000	610,750	610,75
47	3890104600	Elektromer ET404 10-40A (podružné meranie)	ks	1,000	111,203	111,20
48	3570317600,2	SPPT-2402 S/S 50/50	ks	1,000	230,500	230,50
49	210200026	MNT. svietidiel	ks	45,000	2,685	120,83
50	sv.345690001	A - typ sv. stropné podľa výberu užívateľa, 2x DZ 13 W, IP20	ks	20,000	39,209	784,18
51	sv.345690005	D - typ žiarivkové sv., 2x36 W, IP20	ks	14,000	28,875	404,25
52	sv.345690006	E - typ sv. pod kuch. linku podľa výberu užívateľa	ks	2,000	23,034	46,07
53	3490010140,4	G - typ vonk. nást. sv. so snímačom pohybu, 1x18W, IP44	ks	2,000	36,364	72,73

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
54	3480010140/6	H - typ sv. do kúpeľne podľa výberu užívateľa, tr. II.	ks	2,000	22,210	44,42
55	3480010140/6,3	N - typ 1xDZ 11W, IP40, núdzové sv. s vyzn. smeru úniku (SE)	ks	5,000	43,105	215,53
56	210200026.1	Zapojenie ventilátorov (dod. VZT)	ks	3,000	3,882	11,65
57	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	70,000	0,880	61,60
58	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	70,000	1,248	87,36
59	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	15,000	1,411	21,17
	M	Práce a dodávky M				
60	1561523500	Drôt ťahaný nepatenovaný z neustálých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10,00mm	kg	9,240	1,231	11,37
61	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	110,000	5,964	656,04
62	1561522500	Drôt ťahaný nepatenovaný z neustálých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 8,00mm	kg	43,340	1,240	53,74
63	3540404000	HR-Podpera PV 15	ks	25,000	1,288	32,20
64	3540404800	HR-Podpera PV 23	ks	30,000	0,426	12,78
65	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	60,000	3,030	181,80
66	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	0,644	7,73
67	3540406800	HR-Svorka SS	ks	48,000	0,388	18,62
68	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	14,000	4,052	56,73
69	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	5,000	1,136	5,68
70	3540405200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,890	3,56
71	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	2,000	0,521	1,04
72	3540406100	HR-Svorka SK	ks	3,000	0,644	1,93
73	210220311	Bleskozvodová svorka na potrubie D260-700mm	ks	4,000	18,007	72,03
74	3540407300	HR-Svorka ST 01-04	ks	1,000	0,805	0,81
75	3540407200	HR-Svorka ST 03	ks	2,000	0,947	1,89
76	210220321	Svorka na potrubie "Bernard" vrát. pásika (bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	10,000	3,039	30,39
77	3544221000	Svorka univerzálna oceľová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Benadik	ks	10,000	0,388	3,88
78	210220401	Označenie zvodov šítkami smaltované, z umelých hmoty	ks	4,000	2,064	8,26
79	5489511000	Štítkozn. blz.	ks	4,000	1,609	6,44
80	210220431	Tvarovanie pomocného zachytávača	ks	4,000	3,266	13,06
81	210220431.1	Tvarovanie montáž. dielu- zberača, pomocný zachyt. pre oddialený bleskozvod, vr. 2xFR OB, 2xRS	ks	1,000	3,266	3,27
82	210800003	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 4	m	30,000	0,587	17,61
83	3410402700	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CY 4 žltozelený	m	31,500	0,379	11,94
84	210800101	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 2 x 1, 5	m	50,000	0,672	33,60
85	3411403838	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 2x1,5 mm ² bezhalog.	m	52,500	0,473	24,83
86	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	425,000	0,672	285,60
87	3411403731	Nehorľavé káble - s funkčnosťou 1-CHKE-V 3x1,5mm ² bezhalog.	m	47,250	0,918	43,38
88	3411403832	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 3x1,5mm ² bezhalog.	m	399,000	0,511	203,89
89	210800106	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	350,000	0,672	235,20
90	3411403831	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 3x2,5mm ² bezhalog.	m	367,500	0,729	267,91
91	210800117	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	10,000	0,682	6,82
92	3410109400	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x4	m	10,500	1,714	18,00
93	210800529	Vodič medený NN a VN voľne uložený CY 16	m	30,000	0,521	15,63
94	3410405300	1-CHKE-R 1x16	m	31,500	1,770	55,76
95	210810089	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 1 kv 4x25	m	67,000	0,805	53,94
96	3410108200	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x25	m	60,900	7,536	458,94
97	3411403810	Nehorľavé káble - bez funkčnosti N2XH 4x2,5mm ² bezhalog.	m	9,450	10,452	98,77
98	210801073	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm ²) voľne uložený "Solida" AYKY 1 kv 4x70	m	4,000	1,250	5,00
99	3410206300	Kábel/vodič pre pevné uloženie - hliníkový AYKY-J 4x70	m	4,200	3,749	15,75
100	210950101	Označovací štítkozn. na kábel (naviac proti norme)	ks	6,000	0,265	1,59
101	2830028200	Označovac. káblov 1,5 - 4 mm ² "A" typ: J15A	ks	6,000	0,038	0,23
102	211010010	Osadenie polyamidovej príchky do muriva z tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu HM 8	kus	100,000	0,947	94,70
103	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	100,000	0,019	1,90
104	HZS-3	Zabezpečenie pracovníka pracovníkmi RZ	hod	8,000	22,722	182,33
105	HZS-4	Úprava jstev. rozvádzača RE2	ks	1,000	136,329	136,33
106	MaR	Napojenie snímačov, dodávka UK (TV, TA,...)	ks	2,000	3,437	6,87
107	PM	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,00
108	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,00
109	R1	Odborná prehliadka a skúška	komp/	1,000	284,019	284,02
110	R-HZS	Sekacie práce	hod	60,000	9,467	568,02

21-M-5

RH3

742,26

111	3570191015	Typová plastová zapustená rozvodnica, min. 48 modulová, krytie IP 40/IP20, tr. I	ks	1,000	110,673	110,67
112	M1345_5	FLP B+C MAXI(T1+T2)	ks	1,000	284,019	284,02
113	3580760497	Spínač páčkový ASN 32/3 OEZ	ks	1,000	17,704	17,70
114	3453012410	MULTI9 Istit C60H 1P 10A C Schneider elektric obj. c. 24960	ks	5,000	4,215	21,08
115	3453012414	MULTI9 Istit C60H 1P 16A B Schneider elektric obj. c. 24701	ks	10,000	3,522	35,22
116	3453012409	MULTI9 Istit C60H 1P 10A B Schneider elektric obj. c. 24700	ks	2,000	4,014	8,03
117	3453012425	MULTI9 Istit C60H 1P 2A C Schneider elektric obj. c. 24956	ks	1,000	5,283	5,28
118	3580760244	Istit LSN 32B/3+N OEZ	ks	1,000	30,275	30,28
119	3580760244	Istit LSN 16B/3 OEZ	ks	1,000	11,436	11,44
120	3580760380	Prúdový chránič OLFI-25B-N1-030AC	ks	3,000	65,589	196,77
121	3453011465	MULTI9 Hreben prepoj káta 3P 54 výv STI 63A Schneider elektric obj. c. 10392	ks	0,800	11,342	9,07

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
122	M1345.5	Zvonkový napájač	ks	1,000	12,696	12,70
123	Mnt 1111	Mnt	%	0,000	0,000	0,00
124	PM,	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,00

M Práce a dodávky M

0,00

125	PPV,	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,00
-----	------	-----------------------------	---	-------	-------	------

21-M-6 Slaboprúdové rozvody

1 983,51

126	210010013	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená voľne alebo pod omietkou vč. kolien typ 1529 - 29 mm	m	90,000	0,918	82,62
127	3450726400	Trubka bezhalogénová HFX25	m	94,500	0,729	68,89
128	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	5,000	0,199	1,00
129	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	5,000	0,502	2,51
130	210110071	Spínač tl. zvonček	ks	1,000	4,374	4,37
131	3580325100	Spínač tlačítkový, zvonček	ks	1,000	2,026	2,03
132	210111031	Zásuvka S-STP, UPT, tel,...	ks	4,000	4,611	18,44
133	3450330200.1	STA - koncovka	ks	1,000	7,545	7,55
134	3450330200	Del. zás. cat.6	ks	3,000	10,971	32,91
135	210802261	Kábel STP UTP pevne	m	70,000	1,098	76,86
136	3410542800	S-STP 4x2xAVVG23, cat.6	m	73,500	0,502	36,90
137	210803515	Vysokofrekvenčný koaxiálny kábel medený pevne uložený VCEQY 75-7.25	m	18,000	1,098	19,76
138	3411001100	Kábel koaxiálny VCX/E-R 75-7.25	m	18,900	1,363	25,76
139	220280221	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odvieč. a zavič. krabic	m	25,000	0,757	18,93
140	3412110110	Telefónny kábel SHKFFH-R 2x2x0,5	m	26,250	0,350	9,19
141	220280226	Káble bytové SYKFY 30 x 2 x 0,5 mm uložené v rúrkach, lištách, bez odvisčkovania a zavičkovania krabic	m	20,000	1,212	24,24
142	3412110240	Telefónny kábel SYKFY 5x2x0,5	m	20,000	0,293	5,86
143	DT-8	Zvonček	ks	1,000	5,463	5,46
144	PM,	Podružný materiál	%	0,000	0,000	0,00
145	PPV,	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,00
146	R-DAT	R-DAT ((bez aktívnych prvkov_(akt.prvky router, rozbočovač,... dod. providera), so zásuvkou))	ks	1,000	151,477	151,48
147	R-HZS	Sekcia práce	hod	15,000	9,467	142,01
148	R-STA	Skrňa MUR	ks	1,000	26,130	26,13
149	R-TV	RTV ((bez aktívnych prvkov_(akt.prvky dod. providera), so zásuvkou))	ks	1,000	140,116	140,12

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 080,49

150	460010016	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia v napreťahadnom teréne vedenia NN	km	0,050	70,058	3,50
151	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	128,000	4,336	555,01
152	460270081/1	Príprava a osadenie pilierov pre skrine SP 3, 4, 5	ks	2,000	18,935	37,87
153	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	50,000	0,953	47,65
154	5831214500	Zásypový piesok	t	5,200	23,196	120,62
155	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	50,000	0,123	6,15
156	2830002000	Fólia červená v m	m	50,000	0,095	4,75
157	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlboké v zemine tr. 3	m	128,000	1,647	210,82
158	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	65,000	1,448	94,12
159	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	0,000	0,00

Celkom

11 000,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: Domový plynovod

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Slovtech, s.r.o.

Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runcák

Dátum: 12.2.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Surf celkom
HSV Práce a dodávky HSV					
		33,21	7,00	40,21	0,000
	Zemné práce	33,21	7,00	40,21	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					
		229,23	101,72	330,95	0,000
	ZTI - Vnútorný plynovod	229,23	101,72	330,95	0,000
Práce a dodávky M					
23-M		79,60	322,60	402,20	0,000
	Montáž priemyselného potrubia	79,60	322,60	402,20	0,000
Celkom		342,04	431,31	773,35	0,000

Výkaz výmer - Komunitné centrum Ľubotin / Domový plynovod

Odberteľ: Investor

Projektant: Ing. Stanislav Seman

Dodávateľ: Slovdoch, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Peter Runčák

Ks: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie

Dátum: 12.02.2015

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne

Objekt: Domový plynovod

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť	
			Práce HSV								
			ZEMNÉ PRÁCE								
1	Z71/A 1	451572111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného frakčného 0-4 mm	M3	1,520	4,32	20,50	40,21	3,063	0,000	
			ZEMNÉ PRÁCE			7,00	33,21	40,21	3,060	0,000	
			Práce HSV			7,00	33,21	40,21	3,060	0,000	
			Práce PSV								
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD								
2	Z71/A 6	723110204	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spojených na závit - akosť 11 353.0 DN 25	M	3,500	2,00	6,50	29,75	0,034	0,000	
3	Z71/A 6	723110205	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spojených na závit - akosť 11 353.0 DN 32	M	25,000	2,10	7,50	240,00	0,248	0,000	
4	Z71/A 6	723150341	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	KS	1,000	2,20	8,50	10,70	0,001	0,000	
5	Z71/A 6	723150356	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránené > 44,5/2	M	0,500	1,33	7,13	4,23	0,002	0,000	
6	Z71/A 6	723238102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	KS	1,000	0,82	1,87	2,89	0,000	0,000	
7	Z71/A 6	998723101	Presun hmoty pre unitárny plynovod v objektoch výšky do 6 m	T	3,860	10,50	0,00	38,43	0,000	0,000	
8	P/P 1	V031000260	Rúra breznová 1" d33,7 DN25	M	1,000	0,00	4,95	4,95	0,000	0,000	
			ZTI-VNÚTORNÝ PLYNOVOD			101,72	229,23	330,95	0,290	0,000	
			Práce PSV			101,72	229,23	330,95	0,290	0,000	
			Montážne práce								
			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA								
9	923/M23	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	USEK	1,000	83,37	0,00	83,37	0,000	0,000	
10	923/M23	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	M	37,000	0,23	0,00	8,51	0,000	0,000	
11	923/M23	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	KS	3,000	4,96	0,00	14,88	0,000	0,000	
12	923/M23	230202002	Montáž plynovodu z polyetylénových rúr zváraných elektrovarovkami D 32 mm	M	8,000	0,13	0,30	3,87	0,000	0,000	
13	923/M23	230210004	Oprava továrenského opláštenia a izolácia zvarov ovinutím pásy za studena - 4 vrstvy	M2	2,000	1,57	3,28	9,70	0,000	0,000	
14	923/M23	230210014	Ručné opláštenie ovinutím pásy za studena - 4 vrstvy	M2	2,000	12,50	0,00	25,00	0,000	0,000	
15	923/M23	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače DN 13 6560	KUS	1,000	11,64	0,00	11,64	0,000	0,000	
16	R/R 0	13	HZS-Východzia revízia plynu	HOD	4,000	30,00	0,00	120,00	0,000	0,000	
17	P/P 1	11 03Pko	plynové potrubie PE 100 SDR 11 d 32	ks	9,000	1,50	0,89	21,51	2,430	0,000	
18	P/P 1	402083080	koleno 90° s dlhými ramenami SDR 11 d32	ks	1,000	2,00	5,39	7,39	0,050	0,000	
19	P/P 1	484101716004	Gulový ventil plyn - páska 3/4"	ks	1,000	2,00	5,44	7,44	0,000	0,000	
20	P/P 1	484101731006	Flexi hadica nerez PN10 110°C, vnútorný-vnútorný závit 3/4"	ks	1,000	1,50	7,49	8,99	0,000	0,000	
21	P/P 1	612 662	UB presuvne objímka PE 100 SDR 11 d32	ks	4,000	1,50	2,21	14,84	0,292	0,000	
22	P/P 1	612 760	prechodka PE/akosť 32/25	ks	1,000	2,50	16,07	18,57	1,185	0,000	
23	P/P 1	615 335	teleskopická zemná súprava pre DAV 0,8-1,2	ks	1,000	25,00	12,88	37,88	3,000	0,000	
24	P/P 1	615 646	prípojková navíjacia armatúra s predžerou odbočkou 50/32	ks	1,000	2,00	5,50	7,50	0,516	0,000	
25	P/P 1	84 30 450	Fólia žltá s potlačou "POZOR PLYN"	m	9,000	0,04	0,08	1,12	0,000	0,000	
			M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA			322,60	79,60	402,20	7,470	0,000	
			Montážne práce								
						322,60	79,60	402,20	7,470	0,000	
						Celkom	431,31	342,04	773,35	10,820	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: SO 01- KOMUNITNÉ CENTRUM - VZDUCHOTECHNIKA

Objednávateľ: Komunitné centrum
 Zhotoviteľ: Slovďach, s.r.o.
 Miesto: Ľubotin

Spracoval: Ing. Peter Runčák
 Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Sur celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	------------

Zariadenie č.1 - Vetranie hygienických zariadení na 1.NP

		2 247,02	493,08	2 740,10	0,000
	Základné rozpočtové náklady - vzduchotechnika	2 247,02	493,08	2 740,10	0,000

Celkom

		2 247,02	493,08	2 740,10	0,000
--	--	----------	--------	----------	-------

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne

Objekt: SO 01- KOMUNITNÉ CENTRUM

Časť: Vzduchotechnika

Číslo položky	Skrátený popis	M.J.	Počet	Cena v €			
				Jednotková		Spolu	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
	ZARIADENIE Č.1 - Vetranie hygienických zariadení na 1.NP						
1.1	Radiálny odsávací ventilátor pre osadenie do steny alebo podhladu (V1)	ks	4,0	153,22	21,9	612,86	87,60
	Vzduchový výkon ventilátora - 130-180m ³ /h , 33,4-39,6dB(A)						
	220 - 240 V / 50hz / 1ph , el príkon: 45-60W, el.prúd -0,21-0,27A						
	Priemer pripojovacieho potrubia DN100, tmenie vibrácií, silikón. Spätná klapka						
	Dvojotáčkové motory						
	Príslušenstvo: Časový spínač pre nastavenie časového dobehu	ks	4,0	43,68	4,5	174,72	18,00
	Pevná mriežka plastová pre odsávanie z pomoc. Priestorov.	ks	4,0	12,1296	1,8	48,52	7,20
	Rozmery: 150x150mm, priemer pripojovacieho potrubia DN100						
1.2	Radiálny odsávací ventilátor pre osadenie do steny alebo podhladu (V2)	ks	3,0	153,216	29,20	459,65	87,60
	Vzduchový výkon ventilátora -130-180m ³ /h , 25,9-33,5dB(A)						
	220 - 240 V / 50hz / 1ph , el príkon: 25-33W, el.prúd -0,12-0,15A						
	Priemer pripojovacieho potrubia DN100, tmenie vibrácií, silikón. Spätná klapka						
	Dvojotáčkové motory						
	Príslušenstvo: Časový spínač pre nastavenie časového dobehu	ks	3,0	43,68	6,00	131,04	18,00
1.4	SPIRO potrubie vrátane spojok a závesov D 140.....20% tvaroviek	m	15,0	8,904	6,08	133,56	91,20
	Výfuková hlavica VHS 140- povrch.úprava- svetlo šedý komaxit	ks	2,0	32,5808	36,00	65,16	72,00
1.5	Hliníková ohybná hadica SEMIVAC SV 100- Ø 100	m	8,0	1,46	8,07	11,68	64,58
	Závesný, montážny a tesniaci materiál	kpl	1,0	50,9936	24,00	50,99	24,00
	Montáž zariadenia	kpl	1,0				
	Posuvné lešenie 2,4m2	kpl	1,0	134,40		134,40	
	Zariadenie č.1 celkom					1822,59	470,18
	Kábeláž, Montáž	kpl	1	78,40		78,40	12,00
	Východisková správa ELI pre MaR na VZT	kpl	1	89,60		89,60	
	Kompletizačná činnosť	kpl	1	89,60		89,60	
	Zaškolenie obsluhy	hod	8	13,01		104,12	0,00
	Drobný doplnkový a pomocný materiál na prerábky pri montáži - odhad	kg	16,0	3,92		62,72	10,90
	SPOLU VZDUCHOTECHNIKA....			DODÁVKA	MONTÁŽ		
	zariadenia VZT ... Dodávka			2247,02			
	zariadenia VZT ... Montáž						493,08
	ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKOM			2247,02 €			493,08
	NAKLADY CELKOM BEZ DPH (EUR)					2740,10 €	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
Objekt: SO 01, diel ZTI- 2014

Objednávateľ: Komunitné centrum
Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Suť celkom
Práce PSV					
		4 220,56	6 561,00	10 781,56	0,000
	Izolácie tepelné bežných staveb. Konštrukcií	188,72	197,40	386,12	0,000
	ZTI - Vnútorná kanalizácia	633,91	2 365,65	2 999,56	0,000
	ZTI - Vnútorný vodovod	1 607,77	3 032,32	4 640,09	0,000
	ZTI - Strojné vybavenie	410,28	29,00	439,28	0,000
	ZTI - Zariadenie predmety	1 379,88	936,63	2 316,51	0,000
Celkom		4 220,56	6 561,00	10 781,56	0,000

Výkaz výmer - ZTI

Odberteľ: Investor Projektant: Ing. Stanislav Šeman Dodávateľ: SlovDach, s.r.o., Stará Ľubovňa				Spracoval: Ing. Peter Runčák Ka: Dátum: 12.02.2015					
Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne Objekt: SO 01, diel: ZTI-2014 Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Centrum	Kód položky	Názov	m	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť
			Práca PSV						
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII						
1	R/R 0	713T001	Tep.iz. Potrubia hr.9 mm 18x9 pre 17x2	m	52,000	0,00	0,28	14,56	0,000
2	R/R 0	713T01	Tep.iz. Potrubia hr.9 mm 22x9 pre DN15	m	17,000	0,00	0,32	5,44	0,000
3	R/R 0	713T02	Tep.iz. Potrubia hr.9 mm 28x9 pre DN20	m	35,000	0,00	0,35	12,25	0,000
4	R/R 0	713T03	Tep.iz. Potrubia hr.9 mm 35x9 pre DN25	m	10,000	0,00	0,43	4,30	0,000
5	R/R 0	713T07	Montáž tep.iz. Potrubia	m	149,000	0,70	0,00	104,30	0,000
6	R/R 0	713TUBOT04	Tep.iz. Potrubia hr.9 mm 42x9 pre DN32	m	35,000	0,00	0,51	17,85	0,000
7	R/R 0	713U01	Tep.iz. Potrubia hr.20 mm pre DN15	m	88,000	0,00	0,84	57,12	0,000
8	R/R 0	713U02	Tep.iz. Potrubia hr.20 mm pre DN20	m	35,000	0,00	0,98	34,30	0,000
9	R/R 0	713U10	Hliníkové páska samolepiaca 50mm/50m	ks	2,000	0,00	3,05	6,10	0,000
10	P/P 4	713U12	Montáž izolácie	m	133,000	0,70	0,00	93,10	0,000
11	P/P 5	713URSA03	Tep.iz. Potrubia hr.20 mm pre DN25	m	10,000	0,00	1,12	11,20	0,000
12	P/P 6	713URSA04	Tep.iz. Potrubia hr.20 mm pre DN32	m	20,000	0,00	1,28	25,60	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB, KONŠTRUKCII			197,40	188,72	386,12	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA						
13	721/A 1	721171107	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 75x1,8	M	34,000	2,50	2,00	153,00	0,741
14	721/A 1	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2,2	M	59,000	2,55	2,10	274,35	1,295
15	721/A 1	721171111	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 140x2,8	M	45,000	2,85	4,20	317,25	0,639
16	721/A 1	721171112	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 160x3,9	M	20,000	2,95	5,00	159,00	0,198
17	721/A 1	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1,8	M	10,000	1,16	2,00	31,60	0,011
18	721/A 1	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1,8	M	20,000	1,15	2,00	63,00	0,022
19	721/A 1	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1,8	M	17,000	1,26	2,10	57,12	0,023
20	721/A 1	721194104	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	7,000	1,93	0,00	13,48	0,000
21	721/A 1	721194105	Zariadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	8,000	2,00	0,00	16,00	0,000
22	721/A 1	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	M	70,000	0,82	0,00	57,40	2,198
23	721/A 1	721290123	Ostatné-skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	M	101,000	0,75	0,00	76,75	0,000
24	721/A 1	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	3 194,582	0,50	0,00	1 597,29	0,000
25	R/R 0	721HL05	Vetracia hlavica plastová čierna DN75	KUS	1,000	0,00	3,63	3,63	0,000
26	R/R 0	721HL06	Vetracia hlavica plastová čierna DN110	KUS	3,000	0,00	4,97	14,91	0,000
27	R/R 0	721HL061	Podlahová vpusť s plastovou mrežou a uzávierkou proti vzdutí vode dn100	KUS	1,000	0,00	13,32	13,32	0,000
		721HL063	Podlahová vpusť s plastovou mrežou d50	KUS	4,000	0,00	5,75	23,00	0,000
28	R/R 0	721HL141	Podomietková zápachová uzavierka pračková správcov vody a ventilom pre hadicu	KUS	1,000	0,00	2,45	2,45	0,000
29	R/R 0	721HL30	Montáž výrobkov kanalizačných prvkov	KUS	9,000	14,00	0,00	126,00	0,000
			ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			2 385,65	633,91	2 998,56	5,090
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD						
30	721/A 2	722130221	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných bežných, STN 42 5710.4 - akost' 10 004.0 DN 15	M	6,000	2,07	2,10	25,02	0,038
31	721/A 2	722130232	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných zvarovaných akost' 11 343.0 DN20	M	12,000	1,98	2,20	50,16	0,067
32	721/A 2	722130233	Potrubie z oceľových rúrok závitových pozinkovaných zvarovaných akost' 11 343.0 DN25	M	8,000	2,36	3,00	42,88	0,127
33	721/A 2	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustiek DN 15	KUS	35,000	5,52	0,00	193,20	0,000
34	721/A 2	722220121	Montáž armatúr závitových s jedným závitom nástienek pre batériu G 1/2	PÁR	4,000	1,73	5,71	29,76	0,006
35	721/A 2	722290228	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	298,000	0,30	1,00	387,40	0,054
36	721/A 2	722290234	Prepíchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	298,000	0,26	0,25	151,98	0,003
37	721/A 2	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	4 235,677	0,45	0,00	1 906,05	0,000

Výkaz výmer - ZTI

38	R/R 0	72201	Potrúbie PE d 16 a montáž	m	98,000	3,60	0,60	411,50	0,000
39	R/R 0	72202	Potrúbie PE spojované lisovaním d 20 a montáž	m	32,000	0,95	2,30	104,00	0,000
40	R/R 0	72203	Potrúbie PE spojované lisovaním , d 25 a montáž	m	69,000	0,97	2,60	245,33	0,000
41	R/R 0	72203	Potrúbie PE spojované lisovaním d 32 a montáž	m	19,000	0,99	4,10	96,71	0,000
42	R/R 0	72212	T-kus PE potrubia	kus	56,000	0,55	1,95	140,00	0,000
43	R/R 0	72230	PE nástenné pripojenie d16	kus	35,000	1,75	3,28	176,05	0,000
44	R/R 0	722D01	Poisťný ventil rohový - bronz 1/2" x 3/4" K3	KUS	1,000	0,00	14,15	14,15	0,000
45	P/P 1	722HERZ05	Plastliniové potrubie v tyčiach d40x3,5	m	54,000	2,20	9,25	818,30	0,000
46	R/R 0	722IVAR01	Guľový kohút 1/2" - TUV	KUS	2,000	4,23	2,01	12,48	0,000
47	R/R 0	722IVAR04	Guľový kohút 1" - TUV	KUS	1,000	4,23	4,22	8,45	0,000
48	R/R 0	722IVAR06	Guľový kohút 5/4" - s.v	KUS	1,000	4,75	7,04	11,79	0,000
49	R/R 0	722IVAR06	Guľový kohút 1" - S.V.	KUS	1,000	3,00	2,00	5,00	0,000
50	R/R 0	722IVAR10	Spátňá klapka 1/2"	KUS	1,000	1,98	1,52	3,50	0,000
51	R/R 0	722IVAR13	Spátňá klapka 1"	KUS	1,000	2,00	3,28	5,28	0,000
			ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			3 032,32	1 607,77	4 640,09	0,300
			ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE						
52	731/A 4	734421150	Tlakomery deformačné kruhové B 0-10 Mpa č.53312 priem. 100	KUS	1,000	2,00	31,30	33,30	0,002
53	R/R 0	724Grundfo34	Montáž čerpadla	KUS	1,000	27,00	0,00	27,00	0,148
54	R/R 0	732Grund01	Čerpadlo obehové 25-80 - nerez, 230V	KUS	1,000	0,00	378,98	378,98	0,000
			ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE			29,00	410,28	439,28	0,150
			ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY						
55	721/A 5	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách a nerezový drez	SUB	1,000	2,00	13,20	15,20	0,000
56	721/A 5	725810403	Ventily rohové s pripájacou rúrkou T 67 G 1/2	SUB	24,000	1,50	3,47	119,28	0,008
57	721/A 5	998725201	Presun hmot pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	%	7 280,861	0,10	0,00	726,09	0,000
58	R/R 0	725pc02	Umyvadlo diurnitové d1640 so zapach uzavierkou T1015	KUS	6,000	4,82	32,72	225,86	0,087
59	R/R 0	725pc021	Montáž vodovodných batérií	kus	15,000	1,62	1,30	43,80	0,217
60	R/R 0	725pc022	montáž zariadení predmetov	kus	20,000	2,00	0,00	40,00	0,289
61	R/R 0	725pc023	Umyvadlo diurnitové pre imobilných MIO s pomocnými opierkami a so zapach uzavierkou T1015	KPL	1,000	8,92	149,69	158,61	0,014
62	R/R 0	725pc042	W/C kombi	kus	5,000	8,00	79,40	427,00	0,072
63	R/R 0	725pc042	W/C kombi predĺžený a zvýšený s pomocnou konštrukciou pre imobilných	KPL	1,000	8,00	88,50	96,50	0,014
64	R/R 0	725pc05	Pisárňová misa so pisoár zapach uzavierkou	KPL	2,000	4,80	62,23	134,06	0,029
66	R/R 0	725pc07	Batéria stojanková jednopáková zmyvadlová	kus	7,000	1,80	17,83	137,41	0,101
67	R/R 0	725pc08	Batéria stojanková drezová s pevným výčkom	kus	2,000	1,80	17,83	39,26	0,029
68	R/R 0	725pc09	Batéria sprchovacia so spr. hadicou a ručicou	kus	4,000	1,50	22,89	97,56	0,058
69	R/R 0	725pc10	Pisoňový splachovač	KPL	2,000	0,00	27,94	55,88	0,026
			ZTI-ZARIADOVACIE PREDMETY			936,63	1 379,88	2 316,51	0,950
			Práce PSV			6 581,00	4 220,66	10 781,66	6,480
			Celkom			6 581,00	4 220,66	10 781,66	6,480

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: SO 02 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Komunitné centrum
 Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
 Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
 Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Suť celkom
-----	-------	---------	--------	-------------	------------

HSV Práce a dodávky HSV

		3 669,73	2 344,68	6 014,41	0,000
1	Zemné práce	116,42	1 732,94	1 849,36	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	215,59	134,34	349,93	0,000
8	Rúrové vedenie	3 337,72	239,22	3 576,94	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	238,18	238,18	0,000

Celkom

3 669,73 2 344,68 6 014,41 0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
Objekt: SO 02 - Kanalizačná prípojka

Objednávateľ: Komunitné centrum
Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runták
Dátum: 12.02.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 014,41

1

Zemné práce

1 849,36

1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	m3	215,242	3,450	742,58
2	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	21,710	6,100	132,43
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 2000 m	m3	33,158	3,100	102,79
4	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	33,158	1,000	33,16
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	33,158	0,620	20,56
6	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	154,238	2,250	347,04
7	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,300	15,830	99,73
8	5633118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	10,584	11,000	116,42
9	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	12,600	20,210	254,65

4

Vodorovné konštrukcie

349,93

10	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	2,880	20,100	57,89
11	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,100	23,900	50,19
12	452112111	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	2,000	9,500	19,00
13	452112121	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	2,000	11,500	23,00
14	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,920	92,250	177,12
15	452351101	Debenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,160	10,525	22,73

8

Rúrové vedenie

3 576,94

16	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	14,000	0,806	11,28
17	2861102500	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrúbkou 160x 4.0x5000mm	ks	3,060	28,288	86,56
18	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	5,000	3,040	15,20
19	2864201700	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 160	ks	5,075	4,849	24,61
20	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,000	1,315	18,41
21	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	ks	2,000	35,988	71,98
22	5922470240	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 150	ks	2,020	443,250	895,37
23	5922432000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 2-60 Ms 60v.100	ks	1,010	49,212	49,70
24	5922470190	Zákrytová doska TBS 1200/200/625-s hrúbkou (náhrada za kónus)	ks	2,000	180,930	361,86
25	5922470150	Skrúž betónová rovná TBS 1000/250-S s popriaslovanou stupackou	ks	2,020	60,150	121,50
26	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	2,020	20,921	42,26
27	5922470225	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120	ks	2,020	22,452	45,35
28	894421113	Zriadenie šachiet prefabrikovaných nad 10t	ks	1,000	57,503	57,50
29	KAN210014	Žumpa objemu 14 m3, vrátane stropnej dosky	kpl	1,000	1 200,250	1 200,25
30	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	20,958	20,96
31	5524344400	Poklop kruhový D 600 B	ks	1,000	103,640	103,64
32	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	2,000	24,867	49,73
33	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	2,000	200,390	400,78

99

Presun hmôt HSV

238,18

34	998274101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr bet. alebo železobetónových v otvorenom výkope	t	29,772	8,000	238,18
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

Celkom

6 014,41

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: Ústredné vykurovanie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Slovdach, s.r.o.

Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák

Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Suť celkom
PSV	Práce PSV	8 110,35	3 625,69	11 736,02	0,000
	Izolácie tepelné bežných staveb. Konštrukcií	820,38	123,28	943,66	0,000
	Ústredné vykurovanie - kotolne	2 005,44	359,04	2 364,48	0,000
	Ústredné vykurovanie - rozvod potrubia	3 322,39	2 832,38	6 154,77	0,000
	Ústredné vykurovanie - armatúry	410,73	80,77	491,50	0,000
	Ústredné vykurovanie - vykurovacie telesa	1 551,41	230,21	1 781,62	0,000
HZS		0,00	360,00	360,00	0,000
23-M	HZS za skúšky a revízie	0,00	360,00	360,00	0,000
Celkom		8 110,35	3 985,69	12 096,02	0,000

Výkaz výmer - Komunitné centrum Ľubotín / Ústredné vykurovanie

Odberteľ: Investor
Projektant: Ing. Stanislav Seman
Dodávateľ: Slovdoch, s.r.o., Stará Ľubovňa

Spracoval: Ing. Peter Runčák
Kč: 1263 Školy, univerzity a budovy na vzdelávanie
Dátum: 12.02.2015

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne

Objekt: Ústredné vykurovanie

Výkaz výmer

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Surf
			Práce PSV							
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ							
1	713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút.príemer do 38	M	88,060	1,40	0,00	123,28	0,039	0,000
2	P/P 1	AF 5-28 0	Kaučuková izolácia hr. 25 mm; d = 28 mm	m	58,680	0,00	8,63	506,41	0,000	0,000
3	P/P 2	AF 5-35 0	Kaučuková izolácia hr. 25 mm; d = 35 mm	m	5,380	0,00	9,11	49,01	0,000	0,000
4	P/P 3	SH- 19x042	Kaučuková izolácia hr. 25 mm; d = 42 mm	m	24,000	0,00	11,04	264,96	0,000	0,000
			IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB KONŠTRUKCIÍ							
							123,28	820,38	843,66	0,040
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
5	731/A 1	731241082	Montáž kotla ocel. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW	SUB	1,000	89,04	0,00	89,04	0,000	0,000
6	731/A 1	731249215	Uvedenie do prevádzky kondenzačný kotol	SUB	1,000	150,00	0,00	150,00	0,011	0,000
7	P/P 1	10003881	Stacionárne kondenzačné kotly s vrstveným zásobníkom Výkon kotla 33 kW, objem zásobníka 150l, Výkon TUV 752 kWh	ks	1,000	0,00	1 700,00	1 700,00	0,245	0,000
8	P/P 2	20040073	Ekvitermické regulácie pre domové kotolne	ks	1,000	10,00	138,00	148,00	0,000	0,002
9	P/P 3	20040080	Diaľkové ovládanie pre ekvitermickú reguláciu	ks	1,000	10,00	75,00	85,00	0,000	0,000
10	P/P 4	20109182	Zostava komínová R 80/125 mm	ks	1,000	0,00	40,30	40,30	0,000	0,000
11	P/P 5	110	Dymovod ku stacionárnym kondenzačným kotlom, pripojenie na kotol 80/125	ks	1,000	0,00	17,14	17,14	0,000	0,000
12	P/P 6	2845	Prechodka šikmou strechou d 125	ks	1,000	0,00	35,00	35,00	0,000	0,000
13	P/P 7	484715000	Montáž komínovej zostavy 80/125	ks	1,000	100,00	0,00	100,00	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE							
							359,04	2 005,44	2 364,48	0,260
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA							
14	731/A 3	733161511	Potrubié plastliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok rovných	M	66,840	1,00	3,83	322,84	0,073	0,000
15	731/A 3	733161513	Potrubié plastliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok rovných	M	120,000	1,10	5,20	756,00	0,133	0,000
16	731/A 3	733161514	Potrubié plastliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok rovných	M	58,610	1,10	9,00	591,96	0,079	0,000
17	731/A 3	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	M	243,130	0,35	0,00	85,58	0,729	0,000
18	923/M23	230330020	Rúrka medená bezzávitová vrátane ohybov D x t 28 x 1,5	M	58,610	9,50	5,00	849,85	0,000	0,000
19	923/M23	230330022	Rúrka medená bezzávitová vrátane ohybov D x t 35 x 1,5	M	5,380	13,10	9,60	122,13	0,000	0,000
20	923/M23	230330024	Rúrka medená bezzávitová vrátane ohybov D x t 40 x 2	M	24,000	12,25	8,20	490,80	0,000	0,000
21	P/P 1	130370- 100	Rúrka plast protikyslík bariera (kotuť) 16x2,2 (100m kotuť)	m	66,840	1,10	1,00	140,38	0,000	0,000
22	P/P 1	130380- 100	Rúrka plast protikyslík bariera (kotuť) 20x2,8 (100m kotuť)	m	120,000	1,20	1,20	288,00	0,000	0,000
23	P/P 1	130390- 100	Rúrka plast protikyslík bariera (kotuť) 25x3,5 (25m kotuť)	m	58,610	1,25	2,12	197,52	0,000	0,000
24	P/P 1	13140- 050	18/25 Ochranná rurka	m	245,610	0,00	0,33	81,05	0,000	0,000
25	P/P 1	160001-001	Násuvná objímka 16 PX	ks	13,000	1,00	0,13	14,89	0,000	0,000
26	P/P 1	160002-001	Násuvná objímka 20 PX	ks	14,000	1,00	0,15	16,10	0,000	0,000
27	P/P 1	160003-001	Násuvná objímka 25 PX	ks	8,000	1,00	0,19	7,14	0,000	0,000
28	P/P 1	232061-001	Rozdeľovač so skrinkou 8 okruhov	ks	1,000	15,00	130,53	145,53	0,000	0,000
29	P/P 1	232091-001	Rozdeľovač so skrinkou 9 okruhov	ks	1,000	20,00	159,03	179,03	0,000	0,000
30	P/P 1	240601-001	Pripojovací skrutkový spoj G 3/4- 15 (1 pár)	ks	15,000	2,00	1,21	48,15	0,000	0,000
31	P/P 1	266242-001	Kolenová pripojovacia garnitúra 16/250	ks	18,000	1,00	6,16	128,88	0,000	0,000
32	P/P 1	266262-001	Kolenová pripojovacia garnitúra 20/250	ks	12,000	1,00	6,16	85,92	0,000	0,000

Výkaz výmer - Komunitné centrum Ľubotin / Ústredné vykurovanie

Por.č.	Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
33	P/P 1	266352001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 16 x 2,2	ks	10,000	1,60	1,46	29,50	0,000	0,000
34	P/P 1	266362001	Pripojovací skrutkový spoj so svorným krúžkom 20 x 2,8	ks	14,000	1,50	1,56	42,84	0,000	0,000
35	P/P 1	V040000080	Cu-Rúra medená d28x1 tvrdená 5m	M	58,610	11,50	4,20	920,18	0,000	0,000
36	P/P 1	V040000090	Cu-Rúra medená d35x1,5 tvrdená 5m	M	5,380	13,20	5,30	99,53	0,000	0,000
37	P/P 1	V040000100	Cu-Rúra medená d42x1,5 tvrdená 5m	M	24,000	15,10	6,20	511,20	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			2 832,38	3 322,39	6 154,77	1,010	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY							
38	731/A 4	734209103	Montáž závitových armatúr s 1 závitom G 1/2	KUS	15,000	0,72	0,00	10,82	0,000	0,000
39	731/A 4	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	KS	15,000	2,62	0,00	39,27	0,000	0,000
40	731/A 4	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	KS	6,000	2,86	0,00	17,14	0,000	0,000
41	731/A 4	734291114	Ostatné armatúry - kohúty plniace a vypúšťacie STN 13 7061, PN 1,0/100C - G 3/4"	KUS	2,000	6,28	0,00	12,55	0,001	0,000
42	P/P 1	1210013	Gurťový kohút s motýlikovým ovládačom, PN 50 DN 25	ks	6,000	0,00	8,88	53,28	0,000	0,000
43	P/P 1	1411183	1" filter, veľkosť oka 0,75mm, závitový		1,000	0,60	4,43	4,93	0,000	0,000
44	P/P 1	27006	Polistýl venill 100- 3/4" - 2,5 bar	ks	1,000	0,50	2,02	2,52	0,000	0,000
45	P/P 1	T100V-101	Termostatická hlavica	ks	15,000	0,00	11,70	175,50	0,000	0,000
46	P/P 1	V2495EY020	Rohová radiátorová armatúra 3/4" - Rp1/2	ks	15,000	0,00	11,70	175,50	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			80,77	410,73	491,50	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ							
47	731/A 5	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška tesasa vodou dvojradového	KS	10,000	5,46	0,00	54,56	0,000	0,000
48	731/A 5	735158220	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1500mm	KS	10,000	9,78	0,00	97,80	0,000	0,000
49	731/A 5	735158230	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového do 1980mm	KS	1,000	11,15	0,00	11,15	0,000	0,000
50	731/A 5	735158340	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového do 2820mm	KS	4,000	16,68	0,00	66,70	0,000	0,000
51	P/P 1	541093414003	Vykurovacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600x800 mm	ks	2,000	0,00	53,74	107,48	0,000	0,039
52	P/P 1	541093414005	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600x800 mm	ks	3,000	0,00	61,06	183,18	0,000	0,000
53	P/P 1	541093414009	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 21K/21VK 600x1200 mm	ks	2,000	0,00	77,70	155,40	0,000	0,000
54	P/P 1	541093514005	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x800 mm	ks	1,000	0,00	74,75	74,75	0,000	0,000
55	P/P 1	541093514007	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1000 mm	ks	1,000	0,00	77,80	77,80	0,000	0,000
56	P/P 1	541093514009	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1200 mm	ks	1,000	0,00	87,82	87,82	0,000	0,000
57	P/P 1	541093514013	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 22K/22VK 600x1600 mm	ks	1,000	0,00	107,82	107,82	0,000	0,000
58	P/P 1	541093614017	Vyhrievacie oceľové doskové teleso KORAD 33K/33VK 600x2000 mm	ks	4,000	0,00	189,29	757,16	0,000	0,000
			ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			230,21	1 551,41	1 781,62	0,000	0,000
			Práce PSV			3 625,69	8 110,35	11 736,02	1,310	0,000
			HZS							
			HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
59	R/R 0	10	Vyregulovanie systému ÚK	hod	72,000	5,00	0,00	360,00	0,000	0,000
			HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE			360,00	0,00	360,00	0,000	0,000
			HZS			360,00	0,00	360,00	0,000	0,000
			Celkom			3 985,69	8 110,35	12 096,02	1,310	0,000

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
 Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Komunitné centrum
 Zhotoviteľ: Slovdoch, s.r.o.
 Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
 Dátum: 12. 2. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV					
		1 388,00	1 181,33	2 569,33	0,000
1	Zemné práce	543,31	434,38	977,69	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	137,43	138,93	276,36	0,000
8	Rúrové vedenie	707,26	608,02	1 315,28	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					
		11,56	38,02	49,58	0,000
	Práce a dodávky PSV	11,56	38,02	49,58	0,000
Celkom					
		1 399,56	1 219,35	2 618,91	0,000

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum v Ľubotíne - oprávnené výdavky
Objekt: SO 03 - Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Komunitné centrum
Zhotoviteľ: Slovdach, s.r.o.
Miesto: Ľubotín

Spracoval: Ing. Peter Runčák
Dátum: 12.2.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 569,33

1 Zemné práce

977,69

1	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	27,440	15,830	434,38
2	5833118300	Kamenivo ťažené drobné 0-4 z	t	49,392	11,000	543,31

4 Vodorovné konštrukcie

276,36

3	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,760	23,500	276,36
---	-----------	--	----	--------	--------	--------

8 Rúrové vedenie

1 315,28

4	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 50 mm	m	98,000	0,108	10,58
5	2861130900	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm nav	m	99,470	2,241	222,91
6	2861618400	Elektrotvarovky - koleno 90°elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 50	ks	4,080	30,875	125,35
7	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000	36,564	36,56
8	4227510800	Navrtávací pás s GU na PVC a PE DN 100 G1 1/2" 2"-komplet s teleskop. ZS+poklop	ks	1,010	157,268	158,84
9	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	98,000	2,424	237,55
10	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	98,000	0,527	51,65
11	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	186,429	372,86
12	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	98,000	1,010	98,98

PSV Práce a dodávky PSV

49,58

13	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	98,000	0,388	38,02
14	2830010600	Výstražná fólia BIELA - VODOVOD, 1 kotúč=500m	m	98,000	0,118	11,56

Celkom

2 618,91